

**Uwaga: w związku z przedmiotowym zapytaniem zmieniono treść specyfikacji warunków zamówienia oraz przedłużono termin składania ofert do dnia 11 marca 2021 r. /czwartek/.**

W odpowiedzi na Państwa zapytanie udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Proszę o udostępnienie wzoru formularza oferty – brak w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź Spółdzielni: Należy przedstawić ceny jednostkowe dla robót wyszczególnionych w załączonych przedmiarach, tj. załącznik nr 3 (dot. systemu „OW-T”) i załącznik nr 4 (dot. systemu „Żerański”). Spółdzielnia nie udostępnia formularza oferty.

2. Do ocieplenia przeznaczone są cztery budynki – przedmiar robót obejmuje zakres robót tylko dla jednego budynku. Proszę o sprecyzowanie jak należy przedstawić wartość oferty. Czy należy podać łączną wartość prac dla wszystkich czterech budynków, czy też przedstawić wyłącznie ceny jednostkowe dla robót wyszczególnionych w załączonym przedmiarze.

Odpowiedź Spółdzielni: Należy przedstawić wyłącznie ceny jednostkowe robót wyszczególnionych w załączonych przedmiarach, tj. załącznik nr 3 (dot. systemu „OW-T”) i załącznik nr 4 (dot. systemu „Żerański”).

*Uwaga:* Zamawiający nie wymaga podania łącznej wartości prac dla wszystkich czterech budynków. W zmienionej specyfikacji doprecyzowano przedmiot zamówienia podając w m<sup>2</sup> powierzchnię ścian szczytowych podlegających dociepleniu oraz w mb długość odcinka ścian fundamentowych podlegających dociepleniu, a także dodano przedmiar robót dot. systemu „Żerański” (załącznik nr 4).

3. Proszę o podanie koloru blachy, z uwagi na ograniczoną paletę barw dla wymaganej projektem blachy gr. 0.75mm.

Odpowiedź Spółdzielni: blacha koloru RAL 9002, RAL 9010; istnieje możliwość zastosowania innego koloru na podstawie standardowej palety RAL – po uzgodnieniu z Zamawiającym.

4. w pozycji 1.8 przedmiaru przyjęto montaż płyt z wełny mineralnej na sucho wg KNR 202/613/8. Według opisu robót z KNR do tej pozycji, płyty z wełny układa się **bez jakiegokolwiek mocowania mechanicznego**. Zgodnie z przedstawionym projektem ocieplenia płyty z wełny należy zamocować do ściany budynku za pomocą kołków rozporowych z podkładkami talerzykowymi tzw. grzybków. Proszę o zmianę podstawy KNR dla pozycji 1.8 na bardziej adekwatną – uwzględniającą wymagane nakłady robocizny i materiałów potrzebne do mocowania mechanicznego płyt ocieplenia do podłoża.

Odpowiedź Spółdzielni: w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 3 (dot. systemu „OW-T”) oraz załącznik nr 4 (dot. systemu „Żerański”) do zmienionej specyfikacji warunków zamówienia dodano pozycję KNR 23/2613/4 dot. mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża.